
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu - etap V
ADRES INWESTYCJI: Kościół Parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu
ADRES INWESTORA: Zieleń 17, 87 - 200 Wąbrzeźno

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Ściany wieży nawy, prezbiterium zachrystii oraz ogniomury.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ściany wieży nawy, prezbiterium zachrystii oraz ogniomury.					
1		Ściany wieży wraz z elewacjami			
1 d.1	TZKNBK V -251	Rusztowanie zewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe 175,147	m2 m2	 175,147	
				RAZEM	175,147
2 d.1	TZKNBK VI II 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 175,147	m2 m2	 175,147	
				RAZEM	175,147
3 d.1	TZKNBK VI I -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami-przyjęto 50% powierzchni 84,570	m2 m2	 84,570	
				RAZEM	84,570
4 d.1	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - z wystrojem architektonicznym 133,624	m2 m2	 133,624	
				RAZEM	133,624
5 d.1	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - z wystrojem architektonicznym. 133,624	m2 m2	 133,624	
				RAZEM	133,624
6 d.1	TZKNBK IV -273	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m2 - sciana kamienna posiada miejscowo osadzone cegły. 23,68	m2 m2	 23,680	
				RAZEM	23,680
7 d.1	TZKNBK IV -130	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.35 m2 i głębokości do 0.3 m 32,034	msc msc	 32,034	
				RAZEM	32,034
8 d.1	TZKNBK IV -459	Stabilizacja pęknięć i rozwarstwień murów - montaż kotew i kołków Hilti, wypełnienie szczelin zaprawą iniekcyjną 10,358	m m	 10,358	
				RAZEM	10,358
9 d.1	TZKNBK IV -92	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemuiowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1/2 ceg. 6,09	m m	 6,090	
				RAZEM	6,090
10 d.1	TZKNBK IV -93	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemuiowanie cegłą got.na zapr.. Głębok.przeszycia 1 ceg. 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	TZKNBK IV -109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu 174	msc msc	 174,000	
				RAZEM	174,000
12 d.1	TZKNBK IV -108	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu 43	msc msc	 43,000	
				RAZEM	43,000

Ściany wieży nawy, prezbiterium zachrystii oraz ogniomury.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	TZKNBK IV -119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu. 50	msc msc	50,000	
				RAZEM	50,000
14 d.1	TZKNC N-K /V t1 3/1/a	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego 932,541	dm2 dm2	932,541	
				RAZEM	932,541
15 d.1	KNR 19-01 0331-37	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil trudny, główka Krotność = 2 36	szt. szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
16 d.1	TZKNC Vt1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne kitów wsp.zmieszający do R=0,25 6881,01	dm2 dm2	6 881,010	
				RAZEM	6 881,010
17 d.1	ZKNR C-2 0416-02 analogia	Wzmocnienie strukturalne wiatku ceglanego 75,43	m2 m2	75,430	
				RAZEM	75,430
18 d.1	KNR 026- 0640-06	Hydrofobizacja powierzchni muru Sarsil W-15 175,147	m2 m2	175,147	
				RAZEM	175,147
2		Renowacja tynków z rytami			
19 d.2	TZKNC N-K /I t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 15	m2 m2	15,000	
				RAZEM	15,000
20 d.2	TZKNC N-K /I t.08-e.14	Tynki odparzone płytko (wiązanie warstw tynku tona z arrciato) - utrwalanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 15	m2 m2	15,000	
				RAZEM	15,000